



1 PLANTA DE FORRO - TÉRREO

Escala 1:100

Quantitativo de Forro		
Descrição	Unidade	Quantidade
Forro em drywall com chapa de gesso acartonado, standard (ST)	m²	2106,91 m²
Massa acrílica	m²	2106,91 m²
Tinta acrílica premium, cor branco neve e acabamento acelinado	m²	2058,83 m²
Quantitativo de Luminárias		
Descrição	Quantidade	
Luminária comercial atetada de embutir 60x60cm - 4000k - 40w	80	
Luminária de LED de sobrepor a laje branca com lente fosta	4	
Luminária led slim - 6500k (fria) - 36W, Hermética	3	
Perfil de LED de sobrepor 7,5x200cm - cor preto	62	
Perfil de LED de embutir com 0,50m - 4000k	9	
Perfil de LED de embutir com 1,00m - 4000k	9	
Perfil de LED de embutir com 1,50m - 4000k	215	
Plafon 12W com emergência 100lm certificado	1	
Plafon de sobrepor preto - 1,6x1,6m - 4000k	3	
Plafon de sobrepor preto - 3,5x3,5cm - 4000k	32	
Plafon quadrado de embutir 30x30cm - 4000k	57	
Plafon quadrado de embutir 40x40cm - 4000k	48	
Spot de embutir blank, SKU:400/3	127	
Spot de embutir microborda na cor branco - MR16 - Dicroica - 3500k	273	
Spot Embutido Recuado Quadrado PAR20 11x11cm - 4000k	16	
Spot quadruplo embutido MR16 - 4000k	42	

LEGENDA	
	INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST) - h = 3,00m
INICIATIVA SUSTENTÁVEL NA EXECUÇÃO	
1 - Sistema de reaproveitamento de água pluvial para irrigação, utilização nos sanitários (exceto nos chuveiros e lavatórios) e lavagem da área externa;	
2 - Reaproveitamento dos resíduos da demolição para execução de muretas de jardim, enchimentos de base para pisos ou valas, aterros e lastros para calçadas e em serviços de drenagem;	
3 - Descarte correto do lixo.	
NOTAS IMPORTANTES	
1 - Não serão aceitos outros materiais de revestimentos diferentes daqueles especificados em projeto sem prévio consentimento da equipe de fiscalização de obras da prefeitura;	
2 - Todos os shafts possuem paredes de 10cm de espessura;	
3 - Entrar com observações importantes a respeito da execução dos revestimentos de piso, parede e teto;	
4 - Conferir medidas no local, anteriormente a execução dos serviços;	
5 - Em caso de dúvidas a contratada deverá comunicar imediatamente a fiscalização;	
6 - As paredes internas possuem 24cm de espessura e as paredes externas possuem 25cm de espessura, menos as que estão cotadas no desenho.	

R02	Revisão Técnica	27/10/2025	Ingrid Venancio
R01	Revisão gráfica	21/10/2025	Ingrid Venancio
R00	Emissão Inicial	17/10/2025	Ingrid Venancio
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	EMITIDO POR
TABELA DE REVISÃO			
PROPRIETÁRIO Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ Campo de Aviação, Saquarema - RJ			
OBRA Câmara Municipal de Saquarema			
ENDEREÇO Campo de Aviação, Saquarema - RJ			
RESPONSÁVEL TÉCNICO		QrCode	
CONTEÚDO Planta de Forro - Térreo, Quantitativo, Legenda e Notas		FOLHA	
ESCALA Indicada	DATA 17/10/2025	PROJETISTA Ingrid Venancio	
ARQUIVO BE-PMSa-DES-ARQ-CAMARA-BA-009-R00		009	
		021	